TENDER DOCUMENT

मप्र वन विभाग

निविदा –वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन मण्डल सतना के अंतर्गत वन परिक्षेत्र चित्रकूट में ''श्रीराम वन''में सीता रसोई निर्माण कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रण

कार्यालय –वनमण्डलाधिकारी सतना

वनमण्डलजिला–सतना 485001 (म.प्र.)

Email- dfotsatna@mp.gov.in

Mob- 07672-223355

SECTION I

ई–निविदा आमंत्रण सूचना
मध्यप्रदेश शासन
कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल , मध्यप्रदेश

NIT. No. 9805/e-tendering/2025-26 Dated 31/10/2025

वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल द्वारा म.प्र.भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित –2022) के अन्तर्गत वन मण्डल सतना अंतर्गत वन परिक्षेत्र चित्रकूट में ''**श्रीराम वन**'' में सीता रसोई निर्माण कार्यनिविदा के माध्यम से कराने की आवश्यकता है। सामग्री प्रदाय करने हेतु एम0 पी0 ई–टेन्डरिंग पद्धति से ऑनलाईन पोर्टल https/mptenders.gov.in के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु सामग्री का विवरण एवं स्पेशिफिकेशन निम्नानुसार है :–

क्रमांक	सामग्री का विवरण	सत्यंकार राशि (EMD)	निविदादस्तावेजका मूल्य
1	वन मण्डल सतना के अंतर्गत वन परिक्षेत्र चित्रकूट के ''**श्रीराम वन**''में सीता रसोई निर्माण कार्य हेतु ई–निविदा	1,30,000/- (One Lac Thirty Thousands Only)	5000/- (Five Thousand Only)

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते है।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 03.11.2025 समय 06:00PM से दिनांक 24.11.2025 समय 02:00PM तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
- ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी। सफल निविदाकार को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्य आदेश अनुसार कार्य निष्पादन करना होगा।
- ई–निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल। **https://www.mptenders.gov.in**

(मयंक चांदीवाल)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल, सतना

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना

जिला–सतना (म.प्र.)

PHONE ☎-07672-223355 E- MAIL-dfotsatna@mp.gov.in

क्रमांक / स्टोर / 2025–26 / 9805 सतना, दिनांक 31.10.2025

निर्माण हेतु निविदा विवरण

1. निविदा प्रपत्र म0प्र0शासन की वेबसाईट https://mptenders.gov.in से डाउनलोड करें। निविदा संबंधी सामान्य जानकारी वन विभाग की वेबसाईट https://mpforest.gov.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
2. यह निविदा वन मण्डल सतना अंतर्गत भवन निर्माण हेतु आमंत्रित की जा रही है।
3. निविदा वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर आनलाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर ही दी जावेगी।
4. निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण आनलाईन देखा जा सकता है :–

विवरण	दिनांक	समय
Tender Publishing Date & Time	03-11-2025 & 06:00PM	निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in प्रदर्शित् है।
Tender Sale Start Date & Time	03-11-2025 & 06:00PM	
Pre Bid Meeting Date	19-11-2025 & 12:00PM	
Bid Submission Start Date & Time	03-11-2025 & 06:00PM	
Bid Submission closing Date & Time	24-11-2025 & 02:00PM	
Bid Opening Date & Time	25-11-2025 & 02:00PM	

5. यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा खोली नही जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्य दिवस पर दोहपर 01:00 बजे खोली जावेगी।
6. प्रक्रिया-1 निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये राशि 5000.00रूपयेः (पॉच हजार रूपये मात्र) है। इसे ऑनलाईन जमा किया जाना है।
7. प्रक्रिया-2 तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया-1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मो की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित अपलोड किये गये दस्तावेज देखेजावेगें।
8. प्रक्रिया-3 तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया-2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

9. प्रक्रिया–4 वित्तीय निविदा में चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व निष्पादन सुरक्षा राशिकिसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी.आर. / ड्राफ्ट / बैकर्स चेक / ऑन लाईन के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी सतना वनमण्डल (सा.) के पक्ष में जमा कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(मयंक चांदीवाल)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल, सतना

SECTION II

INSTRUCTIONS TO BIDDERS (ITB)

A. Important Dates / General Information

Sr. no	Information	Details
1	कार्य का संक्षिप्त विवरण	वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन मण्डल सतना अंतर्गत वन परिक्षेत्र चित्रकूट में **''श्रीराम वन''**में सीता रसोई निर्माण कार्य बावत् ई–निविदा का आमंत्रण
2	ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	संख्या 9805 दिनॉक 31.10.2025
3	निविदा शुल्क / निविदा दस्तावेज की लागत	₹ 5000/- प्रोसेसिंग फीस + एवं पोर्टल फीस (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	₹ 1,30,000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	31-05-2026 तक
6 A	सफल निविदाकार द्वारा जमा की जाने वाली धरोहर राशि / निष्पादन सुरक्षा राशि	₹ 1,30,000/-
6 B	अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि	संलग्न प्राक्कलन की तुलना में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर (एल–1) 10% से अधिक नीचे (more than 10% below) होने पर निविदा दर पर अव्यवहारिक दर (unworkable rates) माना जावेगा। अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने पर सफलतम निविदाकार से प्राप्त निविदा राशि एवं संलग्न प्राक्कलन से 10% कम की निविदा राशि के अंतर की राशि अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा के रूप में ली जावेगी।
7	एक वर्ष हेतु अनुमानित निविदा मूल्य	₹ 44,35,012/-
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	19-11-2025 & 12:00PM
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिमतिथि)	**पोर्टल पर शेडयूल देखें**
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	**पोर्टल पर शेडयूल देखें**
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	**पोर्टल पर शेडयूल देखें**
12	निविदा जमा करने का प्रकार	Online Submission at https://mptenders.gov.in/

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वन मण्डलाधिकारी सतना वन मण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. वन मण्डलाधिकारी सतना वन मण्डल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है किस इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में

निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालॉकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

(मयंक चांदीवाल)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल, सतना

निविदा की सामान्य शर्ते

1. निविदा स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार वनमण्डल अधिकारी सतना को होगा।
2. इस निविदा के अनुमानित लागत (Boq) में दर्शित राशि मे से जिस निविदाकार की छूट (Discount) अधिकतम प्रतिशत दर में होगी, वह इस निविदा के शर्त अनुसार न्यूनतम निविदा दर (एल–1) होगा तथा इसी क्रम में छूट प्रतिशत अधिकतम से न्यूनतम (Decending order) होने पर क्रमशः एल–1, एल –2, एल–3 ....निर्धारित किया जावेगा।
3. सफल निविदाकार को निविदा फॉर्म ऑनलाईन भरते समय ई.एम.डी. राशि के अतिरिक्त (जो निविदा प्रक्रिया ए.ओ.सी. पूर्ण उपरांत वापस हो जाती है) पृथक से कार्य आदेश प्रदाय के पूर्व राशि रूपये 1,30,000 / – (रूपये एक लाख तीस हजार मात्र) की **निष्पादन सुरक्षा राशि** जमा करना अनिवार्य रहेगा। इसके अतिरिक्त संलग्न प्राक्कलन की तुलना में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर (एल–1) 10% से अधिक नीचे (more than 10% below) होने पर निविदा दर पर अव्यवहारिक दर (unworkable rates) माना जावेगा। अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने पर सफलतम निविदाकार से प्राप्त निविदा राशि एवं प्राक्कलन से 10% कम की निविदा राशि के अंतर की राशि **अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा** के रूप में ली जावेगी। कुल निष्पादन सुरक्षा राशि ''**वनमण्डल अधिकारी सतना**'' के पक्ष में किसी Scheduled Commercial bank की एफ.डी.आर. के रूप में 31.03.2029 तक जमा रहेगी। जो निविदा अवधि (31 मार्च 2029) के बाद 90 दिन की अवधि के लिये वैध होना आवश्यक रहेगा।
4. निविदाBoq में की दर जिस इकाई में मांगी गई है। उसी इकाई में मान्य होगी। किसी अन्य इकाई निविदा फार्म में भरने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
5. निविदा संबंधी अनिवार्य अभिलेख :–

क्र.	अभिलेखों का विवरण	संलग्न किये जाने वाले पृष्ठों की अनुमानित संख्या
1	निविदाकार का जीवित जी.एस.टी. पंजीयन	01
2	निविदाकार के पेन कार्ड की छायाप्रति।	01
3	निविदाकार के आधार की छायाप्रति।	01
4	फर्म के स्थापना पंजीयन की छायाप्रति	01
5	पिछले तीन वित्तीय वर्षो के आयकर रिटर्न 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25	06
6	P.W.D मध्यप्रदेश शासन का वैध पंजीयन / पंजीयन हेतु आवेदन	02
7	विगत तीन वित्तीय वर्षो में औसत **टर्नओवर 01 करोड़** याउससे अधिक होना चाहिए इस हेतु सी.ए.द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र ।	01
8	100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा ब्लैक लिस्टिंग न होने संबंधी प्रमाण पत्र (अनुलग्नक –1)	01
9	निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का विवरण – अनुलग्नक –2	02
10	निविदाकार के संबंध में सामग्री प्रदाय करने हेतु स्थल निरीक्षण के संबंध में संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा (अनुलग्नक –3)	01
11	निविदा की शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ एवं अंत में दर्शित शपथ –पत्र (फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित)	05
	कुल	**22**

6. निविदाकार द्वारा उपरोक्त निविदा शर्तो के अनुरूप 22 अभिलेखों को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना होगा, किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम पृष्ठों की संख्या 60 होगी। यदि आपके द्वारा संलग्न अभिलेख 60 पृष्ठ से अधिक पाये जाते है या कोई अनावश्यक दस्तावेज जो इस निविदा से संबंधित नहीं है, उसे संलग्न किया जाता है, तो आपकी निविदा बिना किसी पूर्व सूचना के **अमान्य कर दी जावेगी**, जिसके लिए आप स्वतः जवाबदार होंगे।

7. निविदाकार को P.W.D मध्यप्रदेश शासन का वैध पंजीयन ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक होगा। यदि निविदा करते समय पंजीयन नहीं है, तब पंजीयन हेतु किये गये आवेदन का आवेदन पत्र ऑनलाईन अपलोड करना होगा। एवं निविदा सफलतम होने पर कार्य आदेश के जारी होने के पूर्व वैध पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. विगत तीन वित्तीय वर्षो में निविदाकार का औसत टर्नओवर 01 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। इस हेतु सी.ए.द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक होगा।

9. निविदा में प्रस्तुत दरें, समस्त देय करों सहित होगी।

10. पिछले पॉच वित्तीय वर्षो में निविदाकार ने निम्न मे से कोई एक पूर्ण किया होः—
    a. तीन समान कार्य जिनकी प्रत्येक की राशि निविदा राशि की कम से कम 20 प्रतिशत हो।
    b. दो समान कार्य जिनकी प्रत्येक की राशि निविदा राशि की कम से कम 30 प्रतिशत हो। या
    c. एक समान कार्य जिसकी राशि निविदा राशि की कम से कम 50 प्रतिशत हो।

11. बिन्दु क्रमांक —7 में दर्शाये गये कार्यो के सत्यापन हेतु कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी विभाग/अनुक्रम द्वारा निविदाकार के पक्ष में जारी किया होना आवश्यक है।

12. जिन बिन्दुओं के संबधं मे प्रावधान इस निविदा सूचना में नहीं है, उनके सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी सतना को निर्णय लेने का अधिकार होगा एवं निविदाकार को वह निर्णय मान्य करना बन्धनकारी होगा।

13. निविदा में संलग्न शर्तो के अनुसार दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिये आप स्वतः उत्तरदायी होंगे।

14. भुगतान पर प्रचलित नियमानुसार टी.डी.एस. की राशि काटी जावेगी।

15. निविदा खोलने के पूर्व वन मण्डल कार्यालय सतना में दिनांक 19.11.2025 समय 12:00 PM पर प्रीबिड मीटिंग **ऑनलाईन/ऑफलाईन** आयोजित की जायेगी। जिसमें निविदाकार की उपस्थिति आवश्यक है। यदि निविदाकार स्वयं मीटिंग में उपस्थित होने मे सक्षम नहीं है, तो उनकी ओर से मीटिंग में उपस्थित होने हेतु निविदाकार द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति की उपस्थिति मान्य किया जावेगा, परन्तु उक्त व्यक्ति को निविदाकार की ओर से हस्ताक्षर किये गये अधिकार पत्र की वास्तविक प्री मीटिंग के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि प्रीबिड मीटिंग में निविदाकार अथवा उपरोक्तानुसार अधिकृत व्यक्ति समय पर उपस्थित नहीं होते है, तो उनकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी। ऑनलाईन मीटिंग लिंक **https://meet.google.com/oir-bqfz-ujw**

16. यहकि सफल निविदाकार को किसी अन्य व्यक्ति, फर्म/संस्था को निविदा हस्तांतरित करने का अधिकार किसी भी दशा मे नही होगा।

17. समस्त विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र सतना रहेगा।

18.समस्त शर्तो (सामान्य एवं निविदा विशेष शर्ते) में परिवर्तन वनमण्डलाधिकारी सतना द्वारा किया जा सकेगा एवं वनमण्डल अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा।

19.किसी भी समय किसी भी परिस्थिति मे निविदा निरस्त करने का अधिकार वनमण्डल अधिकारी सतना का होगा, जिसे निविदाकार को मान्य करना बंधनकारी रहेगा।

निविदा की विशेष शर्ते

20. कार्य के दौरान तथा उसके परिणाम स्वरूप भौतिक सम्पत्ति की हानि तथा/अथवा किसी व्यक्ति के घायल होने तथा/अथवा मृत्यु होने की संपूर्ण जोखिम सफल निविदाकार की होगी।

21. कार्य के दौरान सफल निविदाकार द्वारा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारण द्वारा लागू समस्त श्रम संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं का हर समय पालन किया जावेगा।

22. सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा/अथवा सूचना की अशुध्यिो अथवा गलत सूचना से उत्पन्न होने वाली समस्त जोखिम तथा परिणाम की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।

23. इस निविदा मे दर्शित कार्य को पूर्ण करने की सम्पूर्ण जवाबदारी सफल निविदाकार की होगी इसमे विभाग द्वारा कोई श्रमिक, सामग्री अथवासंसाधन उपलब्ध नही कराये जायेगें।

24. यदि संलग्न प्राक्कलन अथवा ड्राइंग में कोई कार्य दर्शित नहीं है, जो कि निविदा में दर्शित कार्य को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे छूटे कार्यो को सफल निविदाकार द्वारा वन मण्डलाधिकारी के निर्देश पर बिना अतिरिक्त राशि के पूर्ण किया जाना होगा।

25. निविदा का परिणाम सफल निविदाकार को सूचित करने के उपरांत 07 दिवस के अंदर सफल निविदाकार द्वारा शर्त अनुसार सम्पूर्ण निष्पादन सुरक्षा राशि वन मण्डल कार्यालय सतना में जमा करनी होगी। यदि 07 दिवस में सम्पूर्ण निष्पादन सुरक्षा राशि प्राप्त नहीं होती है, तो सफल निविदाकार की EMD की राशि राजसात कर एल–2 दर पर आये निविदाकार को निविदा शर्तो के अनुसार यह निविदा प्रदाय की जावेगी।

26. किसी विशेष परिस्थिति में यदि संलग्न किये गये प्राक्कलन में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो सफल निविदाकार एवं वन मण्डलाधिकारी सतना की आपसी सहमति से निर्धारित राशि में किये गये परिवर्तन को क्रियाशील किया जा सकेगा।

27. सफल निविदाकार से निष्पादन सुरक्षा राशि प्राप्त होने पर उसे कार्य आदेश जारी किया जावेगा। कार्य आदेश प्राप्त होने से 180 दिन में निविदा में दर्शित कार्य को पूर्ण करना आवश्यक होगा। यदि कार्य उक्त समय में पूर्ण नहीं होता है, तो **प्रत्येक एक दिन के विलंब के लिए प्राप्त निविदा दर का 0.1 प्रतिशत पेनाल्टी** सफल निविदाकार के ऊपर अधिरोपित की जावेगी। परन्तु किसी भी स्थिति में यदि कार्य 210 दिन में पूर्ण नहीं होता है, तब सफल निविदाकार का कोई भी शेष भुगतान नहीं किया जावेगा, साथ ही सम्पूर्ण निष्पादन सुरक्षा राशि को राजसात कर सफल निविदाकार को आगामी तीन वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज किया जावेगा।

28. कार्य का सत्यापन एवं भुगतान :–

a. सफल निविदाकार द्वारा प्रत्येक 15 दिवस में किये गये कार्यो के प्रमाणक संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेगे। परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी को प्रस्तुत किये जावेगें।

b. उप वन मण्डलाधिकारी द्वारा भी समय –समय पर किये गये कार्यो का भौतिक सत्यापन किया जावेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर उप वन मण्डलाधिकारी द्वारा कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण करने हेतु सामग्री/निर्मित सामग्री (Concrete etc.) का सेम्पल संबंधित लैब में भेजा जा सकेगा अथवा पंजीकृत इंजीनियर से गुणवत्ता का सत्यापन कराया जा सकेगा। इसमें होने वाले सम्पूर्ण व्यय की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।

c. सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कोई भी सामग्री/निर्मित सामग्री निर्धारित गुणवत्ता से कम पाई जाती है, तब सफल निविदाकार का कोई भी शेष भुगतान नहीं किया जावेगा, साथ ही सम्पूर्ण निष्पादन सुरक्षा राशि को राजसात कर सफल निविदाकार को आगामी तीन वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज किया जावेगा।

d. उप वन मण्डलाधिकारी द्वारा कार्य की गुणवत्ता का समाधान होने पर प्रमाणक भुगतान हेतु पारित कर वन मण्डल अधिकारी सतना को प्रस्तुत किये जावेगें।

e. वन मण्डल अधिकारी सतना द्वारा पारित प्रमाणक प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

29. कार्य पूर्ण होने के तीन वर्ष तक यदि निर्मित भवन में किसी भी प्रकार की खराबी (उदाहरणतः छत अथवा दीवारों से पानी का रिसाव होना, दीवारों के पैनल्स में दरार (Crack) आना, फर्स टूटना/उखड़ना, दरवाजों अथवा खिड़कियो का दीमक लगने से क्षति होना, इलेक्ट्रिक अथवा नल फिटिंग का खराब होना, सेप्टिक टैंक से बदबू आना इत्यादि) होने पर उसका सम्पूर्ण मरम्मत कार्य सफल निविदाकार को स्वयं के व्यय पर कराना होगा। निष्पादन सुरक्षा राशि इस तीन वर्ष की अवधि उपरांत ही मुक्त की जावेगी।

30. निर्माण में उपयोग होने वाले संयंत्र (Equipments)/प्री–फेब्रीकेटेड (Pre-Fabricated) सामग्री में निर्माणकर्ता कंपनी द्वारा दी जाने वारंटी (Warranty)/गारंटी (Guarantee) विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

31. निविदा स्वीकृति उपरान्त सफल निविदाकार द्वारा बिन्दु क्रमांक 1 से 31 मे उपरोक्त वर्णित शर्तों मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उसकी निविदा निरस्त कर, ई.एम.डी./निष्पादन सुरक्षा की राशि शासन के पक्ष मे राजसात की जावेगी तथा उक्त निविदाकार को आगामी तीन वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।

वन मण्डल अधिकारी, सतना

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं .... घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे इस निविदा में उक्त सभी शर्तें मन्जूर हैं । निविदा शर्त के बिन्दु क्रमांक 1 से 31 मे उपरोक्त वर्णित शर्तों मे से किसी भी शर्त का मेरे द्वारा उल्लंघन करने पर एवं गलत जानकारी देने की स्थिति में मैं पूर्णतः जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी तथा वन मण्डल अधिकारी सतना का निर्णय मुझे मान्य होगा । मुझे यह स्पष्ट है कि इस निविदा में भाग लेने से उपरोक्त समस्त शर्तो से बंधित हूँ तथा पृथक से अनुबंध की आवश्यकता नहीं है।

निविदाकर्ता/फर्म का नाम ....

सील एवं हस्ताक्षर

दिनांक :–

अनुलग्नक - 1

प्रारूप: स्वघोषणा – ब्लैकलिस्टिंग प्रमाण पत्र नहीं

रू ***100 केस्टाम्पपेपरपरप्रस्तुतकियाजानाहै***

तारीख:दिन/माह/वर्ष

सेवा में,

वनमण्डलाधिकारी,

वनमण्डल सतना

महोदय/महोदया,

निविदा संदर्भ संख्या______________________________दिनांक ____________के प्रत्युत्तर में वनमण्डल सतनामेंकी आपूर्ति, ____ के मालिक/भागीदार/निदेशक के रूप में,

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म...का रिकार्ड बेदाग है और उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चितकाल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म...कालीसूची में नहीं है और न ही निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: -

संगठन की मुहर:-

तारीख:-

स्थान:-

अनुलग्नक - 2

प्रारूप: निविदा में लगाने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1.	फर्म का नाम:	
2.	निविदाकार का नाम	
3.	पिता का नाम:-	
4	स्थायी पता:-	
		जिला ....पिन कोड..................................
		मो0 नं0
		मो0 नं0 व्हाट्सएप
		ई–मेल आई0डी0
5.	कार्यालय का पूरा पता:-	
		जिला ....पिन कोड..................................
		मो0 नं0
		मो0 नं0 व्हाट्सएप
		ई–मेल आई0डी0

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील

<u>घोषणा</u>

मैं..पिता/पति..मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ|

निविदाकारकेहस्ताक्षर एवं फर्म की सील

अनुलग्नक - 3

प्रारूप: भवन निर्माण हेतु साइट संतुष्टि का प्रमाणपत्र

मैं / हम .... जानता हूँ/ जानते है कि भवन निर्माण कार्य का दायरा जिला सतना, वन मण्डल सतना एवं मैहर का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम वनमण्डल के अंदर किसी भी दिये गये स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हमने बोली के लिए आवेदन करने से पहले कार्य/आपूर्ति स्थान का गहन निरीक्षण कर लिया है तथा कार्यस्थल से पूर्णतः संतुष्ट हैं तथा कार्य की सभी स्थितियों को समझ लिया है।

निविदाकारकेहस्ताक्षर एवं फर्म की सील

परियोजना प्रतिवेदन

म० प्र० शासन वन विभाग

श्रीराम वन चित्रकूट में सीतारसोई निर्माण



कक्ष कमांक	–	**RF – 18**
बीट	–	रजौला
उपचारित रकवा	–	**11.00** हेक्टर
प्रस्तावित राशि	–	4435012.00
योजना अवधि	–	वर्ष 2025–26

वन परिक्षेत्र चित्रकूट, वन मण्डल सतना
वनवृत्त, रीवा (म०प्र०)

DPR For Seeta Rasoi in Shree Ram Van Chitrakoot

S.No.	SOR item	Particulars	No.	W	L	D	Qty	Unit	Rate	Total
1	2.6	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means over areas (exceeding 30cm in depth. 1.5m in width as well as 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottom disposal of excavated earth, lead up to 50m and lift up to 1.5m, disposed earth to be levelled and neatly dressed. (No extra lift is payable if work is done by mechanical means) All kinds of soil								
		For Rubble Stone Masonary	1	2.50	52.00	1.50	195.00	Cum	147.00	28,665.00
2	7.6	Coursed rubble masonry (1st or 2nd sort) with hard stone in foundation and plinth		0.70	52.00	2.20	80.08	Cum	4,603.00	3,68,608.24
		Ouuter Wall								
3	2.24	Filling available excavated earth (excluding hard rock/Ordinary rock) in trenches, plinth, sides of foundations etc. in layers not exceeding 20cm in depth, consolidating each deposited layer by ramming and watering, lead up to 50 m and lift upto 1.5 m.					-80.08	Cum	95.00	-7,607.60
4	2.27	Supplying and filling in plinth under floors including watering ramming consolidating in layers not exceeding 20cm in depth and dressing complete.								
	2.27.1	With hard muram having CBR >12 % at under floors including watering, ramming and compacting (minimum compaction 95% of MDD) in layers not exceeding 20cm in thickness and dressing complete. (Note:- maximum thickness of this layer to be provided shall be 30cm)		9.50	15.50	0.75	110.44	Cum	393.00	43,401.94

5	2.26	Supplying and filling in plinth with crusher stone dust / coarse sand under floors including, watering, ramming and compacting in layers not exceeding 20cm in depth and dressing omplete Note: - Maximum thickness of this layer shall be 20 cm.		9.50	15.50	0.25	36.81	Cum	672.00	24,738.00
6	4.1	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work upto plinth level :								
	4.1.1.4	M-10Nominal (Mix-1 Cement : 3 sand : 6 graded stone aggregate)								
		Floor	1	9.50	15.50	0.10	14.73	Cum	3,890.00	57,280.25
7	5.1	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete (nominal / design mix with 20mm nominal size graded stone aggregate) excluding the cost of entering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level :								
	5.1.1	M-20 Grade Concrete - Flooring								
		Floor	1	9.50	15.50	0.15	22.09	Cum	6,153.00	1,35,904.39

8	5.16	Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding including cost of binding wire all wastages and overlaps, couplers (overlaps shall be provided as per requirement of IS 13920 for ductile detaling IS 456 RCC design & SP 34 Reinforcement detailing) etc. complete . (Note:- 1. Spacer bars (chairs) shall be paid separately as shown in the drawing and as per direction of engineer in charge. 2. No extra payment shall be done for overlaps and/or couplers. 3. Couplers shall be conforming to IS code on "Reinforcement Couplers for Mechanical Splices of Bars for Concrete								
	5.16.6	Thermo-Mechanically Treated bars. FE 500 D or more conforming to IS 1786					2,500.00	kg	80.00	2,00,000.00
9	11.36	Kota stone slab flooring over 20 mm (average) thick base laid over and jointed with grey cement slurry mixed with pigment to match the shade of the slab including rubbing and mirror polishing complete with base of cement mortar 1 : 4 (1 cement : 4 sand) having thickness of slab 25 mm (Area of slab to be over 0.25 sqm) Note: - Deduction shall be made for not mirror polishing according to item no 11.43		9.50	12.00	-	114.00	Sqm	1,174.00	1,33,836.00

10	10.14	Steel work in built up M.S. tubular section (round, square or rectangular hollow tubes etc.) trusses/frame work etc. including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer, including welding and bolted with special shaped washers etc. complete.								
	10.14.1	Hot finished welded type tubes					4,500.00	kg	117.00	5,26,500.00
11	Non Sor	Chip Board Sheeting 12 mm thick on roof incuding fixing		12.00	20.00	-	240.00	Sqm	1,100.00	2,64,000.00
12	Non Sor	Self adhesive membrane Bitumen Sheet for water proofing		12.00	20.00	-	240.00	Sqm	750.00	1,80,000.00
13	Non Sor	Synthetic Artificial Thach. High density polymer thach, made from synthetic resin wiith fiber and antiaging agent. Resistant to UV rays, pests and corrosion.		12.00	20.00	-	240.00	Sqm	2,250.00	5,40,000.00
14	Non Sor	Prefabricated wall panels for wall.	1	70.00	3.00	-	210.00	Sqm	2,500.00	5,25,000.00
10	13.52	Finishing walls by any mechanical or manual means with Acrylic Smooth exterior paint (Economy Exterior) of required shade including all scaffolding. New work (Two or more coat applied @1.67ltr/10sqm over and including one coat undiluted exterior waterproofing coating @ 2.39 litre/10 sqm with crack bridging ability of upto 0.5mm on horizontal surfaces with an elongation of 150% and water proofing of upto 3 bars on vertical surface	8	10.00	3.50	-	280.00	Sqm	138.00	38,640.00

11	11.76	Providing and laying vitrified floor tiles Multi/Double charged (Minimum top layer thickness 2.0mm) Neno Polished self design, in different size with water absorption less than 0.05% and conforming to IS:15622 of approved make in all colours& shades, quality/ premium quality in flooring laid on 12mm thick cement mortar 1:4(1cement :4sand) including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. complete								
	11.78.1.1	Size 600X600 mm thickness 9-10 mm								
		Kitchen floor		7.00	3.00	-	21.00	Sqm	1,104.00	23,184.00
12	11.83	Providing and laying digital print random design(PGVT)/(GVT) vitrified tiles in different sizes with water absorption less than 0.05% and conforming to IS:15622 of approved make in all colours& shades, 1st quality / premium in skirting, riser, dado and wall lining laid our 12mm thick cement mortar 113 including grouting the joints with white cement and matching pigments etc. complete								
	11. 83.1	For skirting, riser, dado and wall lining etc. glossy/ rustic /stain/matt finished in all colours and shades								
	11. 83.1.4	Size 600X1200 mm thickness 11-12mm								
		Kitchen walls		20.00	3.25	-	65.00	Sqm	1,224.00	79,560.00
		Bathroom		3.00	3.00	-	9.00	Sqm	1,224.00	11,016.00
		Bathroom Wall		14.00	3.25	-	45.50	Sqm	1,224.00	55,692.00

13	9.1	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia and length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately).								
	9.1.1	Second class teak wood Door Window Frames					1	cum	90,618.00	90,618.00
14	9.18	Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS: 2202 (Part I) decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched teak 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutter.								
	9.18.2	30 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws.								
		Bathroom		2	2.10	1.00	4.20	Sqm	2,648.00	11,121.60
		kitchen		2	2.20	1.20	5.28	Sqm	2,648.00	13,981.44
		Hall		1	2.20	2.00	4.40	Sqm	2,648.00	11,651.20
									Total	33,55,790.46
								Plumbing Work 5%		1,67,789.52
								Electrical Work 5%		1,67,789.52
								Consultany 2 %		67,115.81
								Grand Total		37,58,485.31
								GST Amount		6,76,527.36
										44,35,012.67

RANGE OFFICER
CHITRAKOOT

SUB DIVISIONAL OFFICER
CHITRAKOOT

DIVISIONAL OFFICER
FOREST DIVISION SATNA



PLAN



PRESENTATION FRONT ELEVATION

सीता रसोई

सीता रसोई